

Document Instruktion	Published 2025-08-12	Valid for Gävle
--------------------------------	-------------------------	--------------------

Fiber - Råvaruhantering - Uppläggning av vedvältor

Denna instruktion är framtagen för att förtydliga handhavandet vid uppläggning av vedvältor, främst på närlagret kring renseriet.

Vid uppläggning av ved på vältor, och framförallt på så kallade högvältor ska följande punkter följas.

- Kontrollera alltid underlaget, stora ojämnheter medför rasrisker och detta ska tas i beaktande hur högt vältan kan byggas
- Det ska aldrig vara en ensam högvälta, börja med att bygga ett par lågvältor för att successivt bygga högre. Två eller flera högvältor skapar stabilitet åt varandra
- Var noga vid staplingen, jämna vältor skapar förutsättningar för stabila vältor
- Veden måste tryckas ner i vältan för att skapa en packningsgrad och på så vis en stabilitet
- Var alltid uppmärksam på vedens skick, är kvaliteten undermålig byggs vältorna lägre.

Denna instruktion är även överlämnad och kommunicerad hos entreprenören som hanterar baklagret.

