

|                                |                         |                    |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Document<br><b>Instruktion</b> | Published<br>2025-08-12 | Valid for<br>Gävle |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------|

## Fiber - Råvaruhantering - Lagring av granmassaved

Under framför allt våren kan inkommande granmassaved orsaka kvalitetsbekymmer om det tillsätts trumman direkt. Detta beror på savning hos granveden. När granmassaved anländer är det därför av största vikt att veden mellanlagras på området minst **2 veckor** innan den blandas in för avbarkning i trumman.

Savningen gör att barken från granmassaveden släpper väldigt lätt och i stället för att brytas i mindre bitar och falla ut genom slitsarna i trumman bildas barknystan som följer med genom huggen och flisen. Det finns idag ingen bra hantering för att avlägsna nystanen utan majoriteten följer med veden genom trumman.

Bark som kommer med flisen in i kokaren orsakar bla. hartsfläckar i slutprodukten och ökade fosforutsläpp.

